

Heidkopftunnel im Zuge der BAB A 38 Nachrüstung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs



BAUHERR

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Göttinger Chaussee 76 A
30453 Hannover

BAUWERKSDATEN

- Tunnelquerschnitt: RQ 26 t
- Betriebsart: Richtungsverkehr
- 2 Röhren mit je 2 Fahrstreifen + beidseitige Notgehwege je Fahrtrichtung, 1.724 m Länge
- 5 Querschläge
- 2 Betriebsgebäude, oberirdisch

INVESTITIONSVOLUMEN

- 1,2 Mio. €

LEISTUNGSZEITRAUM

2011

PLANUNGSUMFANG

Betriebstechnik (Lph 2 + 3, 5 + 6)

- Beleuchtung vor den Portalen
- Visuelle Leiteinrichtungen
- Erweiterung der Videoanlage
- Lautsprecheranlage mit Grenzflächenhörnern
- Notrufstationen
- Havariebecken
- Erweiterung der zentralen Leittechnik
- Energieversorgung
- Kommunikationseinrichtungen
- Entwässerung
- Erdung und Potenzialausgleich
- Demontage Altgewerke