

## Josef-Deimer-Tunnel Sanierung bei laufendem Betrieb



### BAUHERR

Stadt Landshut  
Baureferat Tiefbauamt  
Luitpoldstraße 29  
84034 Landshut

### BAUWERKSDATEN

- Tunnelquerschnitt: RQ 10 T
- 1 Röhre, 1.470 m Länge
- 2 Fahrspuren à 3,50 m,  
2 Notgehwege à 1,00 m
- 2 Fluchttreppenhäuser
- 1 Fluchtstollen
- 4 Betriebszentralen

### INVESTITIONSVOLUMEN

- 1,8 Mio. €

### LEISTUNGSZEITRAUM

Ab 2009

### PLANUNGSUMFANG

Betriebstechnik (Lph 1 - 3, 5 - 9)

- Umbau / Erweiterung USV-Felder
- 88 Orientierungs- / Fluchtwegleuchten
- 120 Selbstleuchtende Markierungselemente
- 3 Beleuchtete Fluchttürumrandungen
- Erweiterung der Tunnelfunkanlage mit 3  
Funkstationen und einer Kopfstation für digitalen  
BOS-Funk vorbereitet
- 3 Sicherheits- und Überdruckbelüftungsanlagen
- Erweiterung der Videoanlage
- Erweiterung der Leittechnik
- 1500 m Kabeltrassen
- Brandschutzmaßnahmen
- 22 Verkehrszeichen in LED-Technik
- 6 Anpralldämpfer