

Virngrund Tunnel im Zuge der BAB A 7 Sanierung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs



BAUHERR

Regierungspräsidium Tübingen
Landesstelle für Straßentechnik
Heilbronner Straße 300 - 302
70469 Stuttgart - Feuerbach

BAUWERKSDATEN

- 2 Röhren, 469 m Länge
- RQ 10,5 T
- 2 Fahrspuren à 3,75 m,
2 Notgehwege à 1,00 m
- 1 Betriebsgebäude, oberirdisch

INVESTITIONSVOLUMEN

- 1,0 Mio. €

LEISTUNGSZEITRAUM

2012 - 2013

PLANUNGSUMFANG

Betriebstechnik (Lph 5 - 6)

Erneuerung der verkehrstechnischen
Einrichtungen

- 16 Wechselverkehrszeichen LED-Technik
- 8 Wechsellichtzeichen LED-Technik
- 24 statische Zeichen
- Verkehrsdatenerfassung
- 2 Vertikal-Sperrschranken
- 8 Streckenstationen
- Einbindung der Videoanlage
- 1 Verkehrsrechner mit Datenübertragung zur UZ